



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 10

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Diretor Executivo, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica para prestação de serviços de recomposição de vala tipo "operação tapa-buraco", em vias públicas da área urbana do município de Piumhi, em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente) faixa "C" padrão DER, inclusive a regularização e compactação do subleito, conforme normas recomendadas, com fornecimento de materiais (CBUQ e emulsão), mão de obra e equipamentos necessários para recuperação/manutenção em diversas vias e logradouros públicos do município de Piumhi/MG, para atender a manutenção e operacionalização do Sistema de Água e Esgoto do SAAE de Piumhi- MG.*

Fornecedor : LAS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA - 37.221.832/0001-48

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1.000,00	TON	PRÓPRIA	PROPRIO	R\$ 834,80	R\$ 834.800,00	R\$ 1.359,58	R\$ 1.359.580,00	--	R\$ 524,78

**Descrição:** Concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, incluso transporte dos agregados e do material betuminoso. OBS: Os serviços compreendem: sinalização, imprimação com CM-30 consumo de 1,2 L/m2, pintura de ligação com RR – 1C diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/m2, usinagem e aplicação de CBUQ, temperatura inicial mínima de 140° (cento e quarenta graus centígrados) no local da prestação de serviços com espessura de 5cm os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT, Na construção da base estabilizada do asfalto deverá ser feita a limpeza, regularização e compactação do subleito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas. Deverá ser realizado um corte retangular ou quadrado contando 0,05 metros para fora contando a partir do perímetro da borda existente na construção da base estabilizada do asfalto danificado, na construção base estabilizada granulometricamente, temos 4 processos a executar: pulverização, espalhamento, mistura e compactação. Espessura 15 cm – Base em Moinha de Brita compactado. A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos pé de carneiro, rolos lisos vibratórios e os rolos pneumáticos. (Vibrador com 02 (dois) cilindros lisos com peso operacional de no mínimo 1.500 kg)

1	5.000,00	M²	PRÓPRIA	PROPRIO	R\$ 2,62	R\$ 13.100,00	R\$ 4,26	R\$ 21.300,00	--	R\$ 1,64
---	----------	----	---------	---------	----------	---------------	----------	---------------	----	----------

**Descrição:** Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. OBS: . Os rejeitos devem ser removidos dos locais e promovida a devida destinação.

Subtotal Lote R\$ 847.900,00

Subtotal Adjudicado R\$ 847.900,00	Subtotal Orçado: R\$ 1.380.880,00	38,5971 %	R\$ 532.980,00
------------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------

### TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 847.900,00	R\$ 1.380.880,00	38,5971 %	532.980,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Piumhi-MG, 24 de Junho de 2024

EDUARDO DE ASSIS  
Diretor Executivo