



**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E  
ESGOTO DE PIUMHI – MG  
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018**

**PROPOSTA DE  
PREÇOS**

d 9



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG**  
**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**ÍNDICE**

1 – Anexo I – Carta de Apresentação de Proposta.....	03
2 – Anexo XVI – Planilha Quantitativos Preços Unitários.....	06
3 – Anexo XVII – Cronograma Físico – Financeiro.....	08
4- Termo de Encerramento .....	10

dg



**PAVIDEZ**  
**Engenharia Ltda**

**ANEXO I**  
**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

dg





**ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018**  
**MENOR PREÇO GLOBAL**

**MINUTA DE CARTA - PROPOSTA**

Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala tipo "Operação tapaburaco", em diversas vias e logradouros públicos do Município de Piumhi/MG, em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente) Faixa "C" padrão DER, , cujos serviços deverão ser executados quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, incluso materiais e serviços, conforme especificações abaixo, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

Razão social do Licitante: Pavidez Engenharia Ltda

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Endereço: Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420 - Bairro Jardim Altamira - Muzambinho/MG

E-mail: engenharia@pavidez.com.br

Telefone/fax: (35) 3571-1797 / (37) 3351-4224

Representante Legal:

Nome: Eloízio Maciel Tavares

Identificação: RG: M-358.852 - SSP/MG ; CPF: 605.012.786-72

Qualificação: Brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil.

COD PRODUTO SAAE	ITEM	Quant.	Unid.	Especificação do Objeto	Preço Unitário	Preço Total
004829	1	840	TON	Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, os serviços compreendem: sinalização, imprimação com CM-30 consumo de 1,2 L/m <sup>2</sup> , pintura de ligação com RR – 1C diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/m <sup>2</sup> , usinagem e aplicação de CBUQ, temperatura inicial mínima de 140º (cento e quarenta graus centígrados) na obra, espessura de 5cm os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT.	515,67	433.162,80

*Eloízio Maciel Tavares*  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01 744 153 /0001-06  
Eloízio Maciel Tavares  
ENG. CIVIL - CREA/MG 57 807/D  
RG: M 4 358 852 SSP/MG  
DIRETOR DE OBRAS







**ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018  
MENOR PREÇO GLOBAL

**MINUTA DE CARTA - PROPOSTA**


COD PRODUTO SAAE	ITEM	Quant.	Unid.	Especificação do Objeto	Preço Unitário	Preço Total
004830	2	7.000	M <sup>2</sup>	Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas. OBS: Na construção da base estabilizada o asfalto danificado deverá ser realizado em um corte retangular ou quadrado contando 0,05 metros para fora contando a partir do perímetro da borda existente, na construção base estabilizada granulometricamente temos 4 processos a executar pulverização, espalhamento, mistura e compactação. Espessura 15 cm – Base em Moinha de Brita compactado. A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos pé de carneiro, rolos lisos vibratório e os rolos pneumáticos.(Vibrador com 02 (dois) cilindros lisos com peso operacional de no mínimo 1.500 kg.	25,89	181.230,00
<b>VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS.....</b>						<b>614.392,80</b>


Valor Global da proposta: R\$ 614.392,80 (Seiscentos e Quatorze Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)

**Condições Gerais:**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da Tomada de Preços.

Muzambinho/MG, 17 de Outubro de 2018.

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 01 744 153/0001-06  
Eloiário Maciel Tavares  
ENG. CIVIL - CREA/MG 57 80717  
RG: M 4 358 852 SSP/MG  
DIRETOR DE OBRAS







**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**ANEXO XVI**  
**PLANILHA QUANTITATIVOS**


*df*





SAARE PIUMHI		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Anexo XVI - Planilha Quantitativos Preços Unitários		PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO - PIUMHI-MG			
PROCESSO Nº 167/2018 Tomada de Preços Nº 03/2018		TELEFAX: 37-3371-1332 - EMAIL: licitacoes@saaepiumhi.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL
1	Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, os serviços compreendem: sinalização, imprimação com CM-30, consumo de 1,2 l/m <sup>2</sup> , pintura de ligação com RR - 1C diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/m <sup>2</sup> , usinagem e aplicação de 140º (cento e quarenta graus centígrados) na obra, espessura de 5 cm, os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT.	TON	840	515,67	433.162,80
2	Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas e Projeto Básico Anexo XI	M <sup>2</sup>	7.000	25,89	181.230,00
<b>VALOR GLOBAL: (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Reais)</b>					<b>614.392,80</b>

Muzambinho, 17 de Outubro de 2018

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01 744 153/0001-06  
Elízio Maciel Tavares  
ENG. CIVIL - CREAMG 57 807/D  
RG: M 4 358 852 55/PMG  
DIRETOR DE OBRAS







**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**ANEXO XVII**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

d f







SAANE PIUMHI		Anexo XVII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018		PROCESSO LICITATÓRIO 167/2018		DATA: 17 / 10 / 2018					
		Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		LOCALIZAÇÃO: VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE PIUMHI-MG							
		Contratada: Pavidez Engenharia Ltda									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DESEMBOLSO (R\$)	1	2	3	4	5	6	7
1	Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra.	unid.	840,0 TON	433.162,80	61.880,40	61.880,40	61.880,40	61.880,40	61.880,40	61.880,40	61.880,40
				70,50%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
2	Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas.	unid.	7.000 M²	181.230,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
				29,50%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
<b>TOTAL</b>					87.770,40	87.770,40	87.770,40	87.770,40	87.770,40	87.770,40	87.770,40
				614.392,80	87.770,40	175.540,80	263.311,20	351.081,60	438.852,00	526.622,40	614.392,80
				100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
					14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%

Muzambinho, 17 de Outubro de 2018

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01 744 153/0001-06  
Elizio Maciel Javanes  
ENG. CIVIL - CREA/MG 57 807/D  
RG: M 4 358 852 55P/MG  
DIRETOR DE OBRAS





**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

## TERMO DE ENCERRAMENTO

d f






Ao  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG**  
Praça Zeca Soares, 211  
Piumhi - MG

**At.: Comissão Permanente de Licitação**  
**Ref.: Edital Tomada de Preço nº 03/2018**  
**Processo Licitatório nº 167/2018**

### TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente pasta denominada "**PROPOSTA DE PREÇOS**" constituída de 01 (Hum) volume, contendo 10 (dez) folhas, enumeradas de 01 (um) a 10 (dez), devidamente assinadas e/ou rubricadas, contém a Proposta Comercial desta empresa referente ao edital em epígrafe.

Muzambinho, 17 de Outubro de 2018

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01 744 153 /0001-06  
*Eloizio Maciel Tavares*  
ENG. CIVIL - CREA/MG 57 807/D  
RUI M 4 358 852 SSP/MG  
DIRETOR DE OBRAS









BETIM(MG) 17 DE OUTUBRO DE 2018

**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE / PIUMHI-MG  
licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110  
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -  
Telefax 37-3371-1332**

**EMPRESA: TERRA SUL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.16.737.736/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.067.813.861.00-25 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº.67001, sediada na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 207 - Centro - Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240 - E-MAIL:unibase@unibaseconstrucao.com.br - TEL/FAX(31) 3592-6029.**

**OBJETO::CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO DE VALA, TIPO "OPERAÇÃO TAPA-BURACO", EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), CAP 50/70, FAIXA "C" PADRÃO DER, INCLUINDO LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO, USINAGEM, APLICAÇÃO E TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ O LOCAL DA OBRA, INCLUSIVE A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, CONFORME NORMAS RECOMENDADAS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CUJOS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS QUANDO SOLICITADOS PELO SAAE E DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES; PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA, COMO CORREÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DANIFICADOS QUANDO SE EXECUTA AS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.**

**ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL**





**PROPOSTA COMERCIAL**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE / PIUMHI - MG**  
**licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br - CNPJ: 23.782.816/000110**  
**Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -**  
**Telefax 37-3371-1332**

**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO::CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO DE VALA, TIPO "OPERAÇÃO TAPA-BURACO", EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), CAP 50/70, FAIXA "C" PADRÃO DER, INCLUINDO LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO, USINAGEM, APLICAÇÃO E TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ O LOCAL DA OBRA, INCLUSIVE A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, CONFORME NORMAS RECOMENDADAS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CUJOS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS QUANDO SOLICITADOS PELO SAAE E DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES; PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA, COMO CORREÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DANIFICADOS QUANDO SE EXECUTA AS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.**

**DADOS DA LICITANTE****RAZÃO SOCIAL: TERRA SUL LTDA - ME****CNPJ: 16.737.736/0001-87****INS ESTADUAL: 067.813.861.00-25****ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 207 - CENTRO****CIDADE: BETIM****ESTADO: MG****CEP: 32600-240****TELEFONE/FAX: (31) 3593.2140/3592-6029****E-MAIL: licitacao@unibaseconstrucao.com.br****PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCARIO****Nº BANCO: 104****BANCO: CEF****AG: 2837****OP: 003****C/C: 1498-3****REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO****NOME: LEONARDO ANTONIO DA MATTA****PROFISSÃO: ARQUITETO URBANISTA****ESTADO CIVIL: CASADO****IDENTIDADE: MG.7.497.254****ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MG****CPF/MF: 008.084.496-05****ENDEREÇO: RUA AQUEBER ARISTIDES SALIBA, 68 - APT Nº.201****BAIRRO: CENTRO****CIDADE/ESTADO: BETIM/MG****Prezados Senhores**

Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala tipo "Operação tapaburaco", em diversas vias e logradouros públicos do Município de Piumhi/MG, em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente) Faixa "C" padrão DER, , cujos serviços deverão ser executados quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, incluso materiais e serviços, conforme especificações abaixo, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**VALOR GLOBAL:R\$656.317,20(SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma (vide art. 64, §3º, da Lei Federal 8.666/93).**

**BETIM(MG), 17 DE OUTUBRO DE 2018**



**TERRA SUL LTDA - ME**

**Rovilson Antonio de Sousa**

**CPF/MF.199.531.516-87**

**16 737 736/0001-87**

**TERRA SUL LTDA**

**Rua Santa Cruz, 510 - Sala: 207**

**Centro - CEP. 32600-240**

**BETIM - MG**







**Anexo XVI -Planilha Quantitativos Preços Unitários**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**PRAÇA ZECA SOARES, 211- CENTRO - PIUMHI-MG**

**TELEFAX: 37-3371-1332 - EMAIL: licitacoes@saaepiumhi.com.br**


**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.218/ 2017- TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2017**

**OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACOS"**

**LOCAL: VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PIUMHI-MG**

COD PRODUTO SAAE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
4829	1	Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, os serviços compreendem: sinalização, imprimação com CM- 30 consumo de 1,2 L/m2, pintura de ligação com RR - 1C diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/m2, usinagem e aplicação de CBUQ , temperatura inicial mínima de 140° (cento e quarenta graus centígrados) na obra, espessura de 5cm os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT	TON	840,00	R\$ 550,83	R\$ 462.697,20
4830	2	Regularização e compactação do sub-feito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas e Projeto Básico Anexo XI.OBS: Na construção da base estabilizada o asfalto danificado deverá ser realizado em um corte retangular ou quadrado contando 0,05 metros para fora contando a partir do perímetro da borda existente, na construção base estabilizada granulometricamente temos 4 processos a executar pulverização, espalhamento , mistura e compactação. Espessura 15 cm - Base em Moínha de Brita compactado. A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos pé de carneiro, rolos lisos vibratório e os rolos pneumáticos.(Vibrador com 02 (dois) cilindros lisos com peso operacional de no mínimo 1.500 kg.	M²	7.000,00	R\$ 27,66	R\$ 193.620,00
<b>VALOR GLOBAL</b>						<b>R\$ 656.317,20</b>

BETIM(MG) 17 DE OUTUBRO DE 2018

  
TERRA SUL LTDA - ME

ROVILSON ANTONIO DE SOUSA

CPF/MF.199.531.516-87

TERRA SUL LTDA - ME

E-MAIL:UNIBASE@UNIBASECONSTRUCAO.COM.BR

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 207 - CENTRO - BETIM/MG - CEP. 32600-240

TEL/FAX(31) 3593.2140



